Комплект Айс

Вниманию:
Дата запроса: 06.02.2027
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона: ...

Наименование:	**Конденсаторный блок**	**SEST 451-18**

Производительность:	**13,63**	кВт	Хладагент:	R404A	
Воздух на входе:	30	°C	Темп. горячего газа:	80	°C
Высота над уровнем моря:	0	м	Темп. конденсации (dew point) :	45	°C
Воздух на выходе:	**41,90**	°C	Переохлаждение:	0	K
Объёмный расход воздуха:	**3 675,70**	м³/ч	Масс. расход гор. газа:		кг/с

Используемые вентиляторы при расчёте производительности:	**Boyoung**	**YWF4E-450SE5L**

Электропитание:	1~230V 50	Гц	Тип подключения	-	
Скор. вращения:	1 360	об/мин	Потребл. ток:	1,15	A
Кол-во полюсов:	4	P	Мощность (эл.):	0,27	кВт
Вес вентиляторов:	6,8	кг			

Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 9003		Площадь пов-ти:	28,22	м²
Трубы:	Медь		Внутренний объем:	2,6	дм³
Оребрение:	Алюминий		Шаг оребрения:	2,5	мм
Диаметр трубы:	7,00	мм	Вход:	16	мм
Вес (пустой):	20	кг	Выход:	16	мм

Габаритные размеры: 792x243x612 мм

